ARMANT 360 · PROCESSO DE GESTÃO DE OBRAS

Fluxo de Obras Armant

BPM da Matriz RACI: as 63 tarefas da licitação ao pós-entrega, em raias por área, com uma cor para cada letra da matriz.

COMO LER

- Cada **raia** (linha) é uma área. As colunas seguem a ordem das tarefas, agrupadas nas 10 etapas.
- A **caixa** fica na raia de quem executa a tarefa. Na mesma coluna, os **círculos** mostram o papel das outras áreas.
- As **setas** mostram a sequência. A seta tracejada azul indica o ciclo medição → pagamento, que se repete a cada período.
- **Borda tracejada**: tarefa sem Aprovador. **Selo "!"**: tarefa com alerta (lista no fim do documento).

LEGENDA RACI

- R **Responsável** · executa
- A **Aprovador** · aprova e responde
- R/A **Responsável e Aprovador** · executa e aprova
- C **Consultado** · opina antes
- I **Informado** · é avisado
- p **"p"** · sem legenda na planilha

RESUMO


Tarefas	**63** em 10 etapas
Áreas (raias)	**11**
Sem Aprovador	**5**
Com dois Aprovadores	**2**
Com 6 ou mais Responsáveis	**4**
Cliente marcado como R ou A	**20**

ETAPAS

1. Licitação e orçamento
2. Planejamento inicial
3. Revisão e ajustes preliminares
4. Cronograma
5. Ordem de início
6. Mobilização
7. Acompanhamento de obra
8. Medições
9. Entrega da obra
10. Pós-entrega

Fonte: RACI - Papéis e Respons. - OBRAS R.00 (ARM_FLUXOGRAMA-2025_R01), aba MATRIZ RACI · 28/10/2026 · Versão interativa: claude.ai/artifact/Wi2fwVXbfjTn3KNjDdFjXH

Etapa 1: Licitação e orçamento



Etapa 2: Planejamento inicial · Etapa 3: Revisão e ajustes preliminares

ÁREAS	ETAPA 2 — Planejamento inicial						ETAPA 3 — Revisão e ajustes preliminares	
CSC Serviços Compartilhados	2.1 R/A — Preparar Pasta e incluir o projeto em relatórios de gestão	2.2 R/A — Incluir novo Contrato nas bases de gestão (painé...	2.3 R/A — Definir contatos oficiais da OBRA (e-mails...	2.4 R — Defnir o Responsável pela Obra (R.O.)	2.5 R — Analisar documentos (Projetos, Fotos, MD, etc) !	2.6 R — Distribuir a lista de documentos necessários pa... !	3.2 R — Validar e Emitir ART/RRT/TRT (modo rascunho da OBRA)	3.3 R/A — Gerar relatório da visita !
R.O. Responsável pela Obra								R
Suprimentos			I	I				C
RH Recursos Humanos			I	I	R	C		I
Financeiro		I	I	I	R	C		I
Licitações			I	I			A	C
Orçamentação					R	C		C
Operação			I	I	I	I		I
Diretoria	I	I	I	A	C	C	I	C
Jurídico								
Cliente TJ / fiscalização				I			I	R

Etapa 4: Cronograma

ÁREAS	ETAPA 4 — Cronograma
CSC — Serviços Compartilhados	4.1 Elaborar Planilhas Cronograma (I) Físico e (I... — R/A !
	4.2 Fazer a lista de materiais detalhada (itens e data pos... — R/A !
	R
	4.4 Definir histograma da obra (Profissionais... — R !
	4.5 Orçar e definir modo de contratação (Armant ... — R/A !
	4.6 Definir Coordenador de Obra (Próprio ou Terceiro) - En... — R/A
	4.7 Definir Recursos complementares (Veícul... — R/A
	4.8 Definir Infraestrutura e Equipament... — R/A
R.O. — Responsável pela Obra	R · R · R · R · R
Suprimentos	C
	4.3 Encaminhar processo de Compras e avaliação de Estoq... — R/A
RH — Recursos Humanos	R · R · I · R
Financeiro	R · I · C · C · R · I · C · I
Licitações	R · I · I · I
Orçamentação	R · R · R · R · C · C · C
Operação	C · I · C · R · I · C · C
Diretoria	C · I · I · C · C · C · C
Jurídico	R
Cliente — TJ / fiscalização	R · R · I · I · I · I

Etapa 5: Ordem de início

ÁREAS	ETAPA 5 — Ordem de início
CSC — Serviços Compartilhados	5.1 R — Realizar contratações (Armante e/... · 5.2 R/A — Definição da equipe de execução (lista Nominal e da... · 5.3 R/A — Comprar KIT Colaborador (uniforme, EPI... · 5.4 R/A — Disponibilizar documentos de profissionais · 5.5 R/A — Definir agenda de visitas R.O. na Obra · 5.6 R/A — Detalhar o Plano de Medições com financeiro · 5.7 R/A — Estebelecer e implementar Canais de Comunicaç... ! · 5.8 R — Elaborar apresentação prévia do KICK-OFF c... ! · R · 5.10 R/A — Finalizar ART/RRT/TRT
R.O. — Responsável pela Obra	R · R · R · R · R · R · R · R · R · R
Suprimentos	C · R · C
RH — Recursos Humanos	R · R · R · R · R · I · R · C · I
Financeiro	C · I · I · C · R · I · R · R · C
Licitações	C · C · R · C · C
Orçamentação	C · I · C · C · R · C
Operação	C · C · C · I · I · C
Diretoria	A · C · I · I · C · C · I · A · 5.9 R/A — Realizar reunião de KICK-OFF com CLIENTE ! · C
Jurídico	R
Cliente — TJ / fiscalização	C · I · C · I · C · R · R · I

Etapa 6: Mobilização · Etapa 7: Acompanhamento de obra

ÁREAS	ETAPA 6 — Mobilização				ETAPA 7 — Acompanhamento de obra					
	6.1 R/A Instalar Infraestrutura para início de Obra	6.2 R/A Disponibilizar kit colaborador (uniforme, crach...	6.3 R/A Revisar os pedidos de Compras, Prazo e endereço de entrega	6.4 R/A Analisar potenciais caminhos críticos e definir plano ...	7.1 R/A Diário de Obra	7.2 R/A Comunicados/ Reclamações do CLIENTE	7.3 R Encaminhar NOVAS DEMANDAS para CSC	7.4 R/A Atualizar planilha de avanço físico e financeir...	7.5 R/A Atualizar planilha com a projeção 15 dias físico...	7.6 R Emitir NF de transporte para materiais
CSC Serviços Compartilhados	R	R	R	R	R	C	R	C	C	C
R.O. Responsável pela Obra	R	R	R	R	R	C	R	C	C	C
Suprimentos	R	C	R	R	I		R	C	C	
RH Recursos Humanos	C			R	I		R	C	C	
Financeiro	I	C		R	I	C	R	R	R	
Licitações					I		C			
Orçamentação				R			R			
Operação	C			C	I		C			
Diretoria	C	C	I		I	C	A	C	C	
Jurídico							C			
Cliente TJ / fiscalização	R	C			R	R	R			

Etapa 8: Medições

ÁREAS

ETAPA 8
Medições

não: próximo período (medição → pagamento se repete)

CSC
Serviços Compartilhados

- **8.1** R/A — Verificar termos Aditivos + Novas Demandas
- **8.2** R — Elaborar prévia da medição
- **8.3** R/A — Validar com a fiscalização a prévia da mediç...
- **8.4** R/A — Separar documentos atualizados para envio com a medição
- **8.5** R/A — Formalizar junto ao financeiro os valores e dat...
- **8.6** R/A — Enviar documento da medição ao cliente
- **8.7** R/A — Acompanhar com o CLIENTE/FISCAL a liberação
- **8.8** R/A — Executar as built no decorrer do projeto, se necessário
- **8.9** R/A — Atualizar bases de Gestão de Obras

Última medição? → sim

	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9
R.O. Responsável pela Obra	R	R	C	R	I	C	R	C	C
Suprimentos	C			R					
RH Recursos Humanos	C			R					
Financeiro	C	R	I	R	R	R	C		C
Licitações								C	
Orçamentação	C								
Operação	C								
Diretoria	I	A	I	I	C	C	C	I	C
Jurídico									
Cliente TJ / fiscalização	R		R	C		R	A		

Etapa 9: Entrega da obra · Etapa 10: Pós-entrega

ÁREAS	ETAPA 9 — Entrega da obra								ETAPA 10 — Pós-entrega		
CSC Serviços Compartilhados	9.1 R/A Realizar os testes finais, startups e ensaios, confor...	9.2 R/A Revisar as Medições e Aditivos	9.3 R/A Consolidar e entregar as built	9.4 R/A Elaborar o Termos de Recebimento Definitvo ...	9.5 R/A Encaminhar Atestado Técnico da Obra (CREA, CAU ou CFT)	9.6 R/A Desmobilização de Infrestrutura	9.7 R/A Recisões Contratuais	9.8 R/A Fechamento da obra (Avanço, Custos, Medição, Comunicad...	10.1 R Emitir Garantia de Obra (Termos e Condições Armant)	10.2 R Analisar liberação de retenções	Fim: obra encerrada
R.O. Responsável pela Obra	R	R	C	C	C	R	C	C			
Suprimentos						C					
RH Recursos Humanos							R	R		C	
Financeiro		R					C	R	C	R	
Licitações		C	C	C	C			C	R		
Orçamentação		R	C						C		
Operação						C		C	R	C	
Diretoria	C	C	C	I	I	I	I	A	A	A	
Jurídico									C		
Cliente TJ / fiscalização	R	C	R	R	R	R		C	I	p	

MATRIZ RACI

Todas as tarefas por área

Tarefa	CSC	R.O.	Suprimentos	RH	Financeiro	Licitações	Orçamentação	Operação	Diretoria	Jurídico	Cliente
ETAPA 1 · Licitação e orçamento											
1.1 Pesquisa de Obras (matriz pré-qualificação)	I					R			A		
1.2 Comitê de Licitação (Jurídico e Áreas)	C				C	R	C		A		
1.3 Validar requisitos Jurídicos !	C			C	C	R	C	I	I	R	
1.4 Visita Técnica e/ou Esclarecimentos com FISCALIZAÇÃO !	R/A			I	I	I		C	I		R
1.5 Apresentar Questionamentos/Contestar	R		C	C	C	R/A	C	I	C	R	
1.6 Orçamento Licitação (Planilha Licitação com/sem BDI)	C						R		A		
1.7 Assinatura do Contrato !	C								A	R	R
1.8 KICK-OFF PROJETO	A		C	C	C	R	C	I	C		
ETAPA 2 · Planejamento inicial											
2.1 Preparar Pasta e incluir o projeto em relatórios de gestão	R/A								I		
2.2 Incluir novo Contrato nas bases de gestão (painéis de indicadores, etc)	R/A				I				I		
2.3 Definir contatos oficiais da OBRA (e-mails e telefones)	R/A		I	I	I	I		I	I		
2.4 Defnir o Responsável pela Obra (R.O.)	R		I	I	I	I		I	A		I
2.5 Analisar documentos (Projetos, Fotos, MD, etc) !	R			R	R		R	I	C		
2.6 Distribuir a lista de documentos necessários para liberar a Medição !	R			C	C		C	I	C		
ETAPA 3 · Revisão e ajustes preliminares											
3.2 Validar e Emitir ART/RRT/TRT (modo rascunho da OBRA)	R					A			I		I
3.3 Gerar relatório da visita !	R/A	R	C	I	I	C	C	I	C		R
ETAPA 4 · Cronograma											
4.1 Elaborar Planilhas Cronograma (I) Físico e (II) Financeiro !	R/A				R		R	C	C		R
4.2 Fazer a lista de materiais detalhada (itens e data posto obra) !	R/A		C		I		R	I	I		R
4.3 Encaminhar processo de Compras e avaliação de Estoque (NF de transporte, CNO, etc.)	R		R/A		C		R		I		
4.4 Definir histograma da obra (Profissionais X Tempo) !	R	R		R	C		R	C	C		
4.5 Orçar e definir modo de contratação (Armant ou Terceirizado) !	R/A	R		R	R	R	C	R	C	R	I
4.6 Definir Coordenador de Obra (Próprio ou Terceiro) - Eng. Residente	R/A	R		I	I	I		I	C		I
4.7 Definir Recursos complementares (Veículo, Hospedagem, alimentação)	R/A	R		R	C	I	C	C	C		I
4.8 Definir Infraestrutura e Equipamentos (Container, máquinas, etc)	R/A	R			I	I	C	C			I
ETAPA 5 · Ordem de início											
5.1 Realizar contratações (Armante e/ou Terceiros)	R	R		R	C		C	C	A	R	C

Tarefa	CSC	R.O.	Suprimentos	RH	Financeiro	Licitações	Orçamentação	Operação	Diretoria	Jurídico	Cliente
5.2 Definição da equipe de execução (lista Nominal e data disponibilidade)	R/A	R		R	I			C	C		I
5.3 Comprar KIT Colaborador (uniforme, EPIs, Crachás, VR-VT, etc)	R/A	R	C	R	I		I		I		
5.4 Disponibilizar documentos de profissionais	R/A	R		R					I		C
5.5 Definir agenda de visitas R.O. na Obra	R/A	R		R	C		C	C	C		I
5.6 Detalhar o Plano de Medições com financeiro	R/A	R			R	C	C		C		C
5.7 Estebelecer e implementar Canais de Comunicação (áreas de interface, clientes e terceiros) !	R/A	R		I	I	C		I	I		R
5.8 Elaborar apresentação prévia do KICK-OFF com CLIENTE e validar com áreas interface !	R	R	R	R	R	R	R	I	A		
5.9 Realizar reunião de KICK-OFF com CLIENTE !	R	R	C	C	R	C	C	C	R/A		R
5.10 Finalizar ART/RRT/TRT	R/A	R		I	C	C			C		I
ETAPA 6 · Mobilização											
6.1 Instalar Infraestrutura para início de Obra !	R/A	R	R	C	I			C	C		R
6.2 Disponibilizar kit colaborador (uniforme, crachá, VR/VT, etc) - Armant / Terceiros	R	R	C	R/A	C				C		C
6.3 Revisar os pedidos de Compras, Prazo e endereço de entrega	R/A	R	R						I		
6.4 Analisar potenciais caminhos críticos e definir plano de contingência !	R	R	R	R	R		R	C	R/A		
ETAPA 7 · Acompanhamento de obra											
7.1 Diário de Obra !	R/A	R	I	I	I	I		I	I		R
7.2 Comunicados/Reclamações do CLIENTE !	R/A	C			C				C		R
7.3 Encaminhar NOVAS DEMANDAS para CSC !	R	R	R	R	R	C	R	C	A	C	R
7.4 Atualizar planilha de avanço físico e financeiros (semanalmente)	R/A	C	C	C	R				C		
7.5 Atualizar planilha com a projeção 15 dias físico e financeiro (semanalmente)	R/A	C	C	C	R				C		
7.6 Emitir NF de transporte para materiais !	C	C			R						
ETAPA 8 · Medições											
8.1 Verificar termos Aditivos + Novas Demandas !	R/A	R	C	C	C		C	C	I		R
8.2 Elaborar prévia da medição	R	R			R				A		
8.3 Validar com a fiscalização a prévia da medição (quando possível) !	R/A	C			I				I		R
8.4 Separar documentos atualizados para envio com a medição	R/A	R	R	R	R				I		C
8.5 Formalizar junto ao financeiro os valores e datas (fatur., pag., etc)	R/A	I			R				C		
8.6 Enviar documento da medição ao cliente !	R/A	C			R				C		R
8.7 Acompanhar com o CLIENTE/FISCAL a liberação !	R/A	R			C				C		A
8.8 Executar as built no decorrer do projeto, se necessário	R/A	C				C			I		
8.9 Atualizar bases de Gestão de Obras	R/A	C			C				C		
ETAPA 9 · Entrega da obra											

Tarefa	CSC	R.O.	Suprimentos	RH	Financeiro	Licitações	Orçamentação	Operação	Diretoria	Jurídico	Cliente
9.1 Realizar os testes finais, startups e ensaios, conforme escopo !	R/A	R							C		R
9.2 Revisar as Medições e Aditivos	R/A	R			R	C	R		C		C
9.3 Consolidar e entregar as built !	R/A	C				C	C		C		R
9.4 Elaborar o Termos de Recebimento Definitvo ou Provisório (TRD/TRP) !	R/A	C				C			I		R
9.5 Encaminhar Atestado Técnico da Obra (CREA, CAU ou CFT) !	R/A	C				C			I		R
9.6 Desmobilização de Infrestrutura !	R/A	R	C					C	I		R
9.7 Recisões Contratuais	R/A	C		R	C				I		
9.8 Fechamento da obra (Avanço, Custos, Medição, Comunicados e Demandas) !	R/A	C		R	R	C		C	A		C
ETAPA 10 · Pós-entrega											
10.1 Emitir Garantia de Obra (Termos e Condições Armant)	R				C	R	C	R	A	C	I
10.2 Analisar liberação de retenções	R			C	R			C	A		p

ALERTAS

Tarefas que quebram a regra da RACI (29)

Regra: cada tarefa deve ter pelo menos um Responsável (R) e exatamente um Aprovador (A). O Cliente participa, valida ou recebe, mas não executa nem aprova tarefas da Armant.

Código	Tarefa	Etapa	Alerta
1.3	Validar requisitos Jurídicos	Licitação e orçamento	Sem Aprovador (A)
1.4	Visita Técnica e/ou Esclarecimentos com FISCALIZAÇÃO	Licitação e orçamento	Cliente marcado como R ou A
1.7	Assinatura do Contrato	Licitação e orçamento	Cliente marcado como R ou A
2.5	Analisar documentos (Projetos, Fotos, MD, etc)	Planejamento inicial	Sem Aprovador (A)
2.6	Distribuir a lista de documentos necessários para liberar a Medição	Planejamento inicial	Sem Aprovador (A)
3.3	Gerar relatório da visita	Revisão e ajustes preliminares	Cliente marcado como R ou A
4.1	Elaborar Planilhas Cronograma (I) Físico e (II) Financeiro	Cronograma	Cliente marcado como R ou A
4.2	Fazer a lista de materiais detalhada (itens e data posto obra)	Cronograma	Cliente marcado como R ou A
4.4	Definir histograma da obra (Profissionais X Tempo)	Cronograma	Sem Aprovador (A)
4.5	Orçar e definir modo de contratação (Armant ou Terceirizado)	Cronograma	7 áreas como Responsável
5.7	Estebelecer e implementar Canais de Comunicação (áreas de interface, clientes e terceiros)	Ordem de início	Cliente marcado como R ou A
5.8	Elaborar apresentação prévia do KICK-OFF com CLIENTE e validar com áreas interface	Ordem de início	7 áreas como Responsável
5.9	Realizar reunião de KICK-OFF com CLIENTE	Ordem de início	Cliente marcado como R ou A
6.1	Instalar Infraestrutura para início de Obra	Mobilização	Cliente marcado como R ou A
6.4	Analisar potenciais caminhos críticos e definir plano de contingência	Mobilização	7 áreas como Responsável
7.1	Diário de Obra	Acompanhamento de obra	Cliente marcado como R ou A
7.2	Comunicados/Reclamações do CLIENTE	Acompanhamento de obra	Cliente marcado como R ou A
7.3	Encaminhar NOVAS DEMANDAS para CSC	Acompanhamento de obra	7 áreas como Responsável Cliente marcado como R ou A
7.6	Emitir NF de transporte para materiais	Acompanhamento de obra	Sem Aprovador (A)
8.1	Verificar termos Aditivos + Novas Demandas	Medições	Cliente marcado como R ou A
8.3	Validar com a fiscalização a prévia da medição (quando possível)	Medições	Cliente marcado como R ou A
8.6	Enviar documento da medição ao cliente	Medições	Cliente marcado como R ou A
8.7	Acompanhar com o CLIENTE/FISCAL a liberação	Medições	2 Aprovadores: CSC e Cliente Cliente marcado como R ou A

Código	Tarefa	Etapa	Alerta
9.1	Realizar os testes finais, startups e ensaios, conforme escopo	Entrega da obra	Cliente marcado como R ou A
9.3	Consolidar e entregar as built	Entrega da obra	Cliente marcado como R ou A
9.4	Elaborar o Termos de Recebimento Definitvo ou Provisório (TRD/TRP)	Entrega da obra	Cliente marcado como R ou A
9.5	Encaminhar Atestado Técnico da Obra (CREA, CAU ou CFT)	Entrega da obra	Cliente marcado como R ou A
9.6	Desmobilização de Infrestrutura	Entrega da obra	Cliente marcado como R ou A
9.8	Fechamento da obra (Avanço, Custos, Medição, Comunicados e Demandas)	Entrega da obra	2 Aprovadores: CSC e Diretoria

Elementos acrescentados ao fluxo e que não estão na planilha: o losango "Comitê aprova participar?" com a saída "Não participa", e o losango "Última medição?" com o retorno ao acompanhamento de obra. Os códigos das tarefas foram recuperados das datas em que o Excel os converteu.